

Leistungsverzeichnis zur Natursteinreinigung

Natursteinreinigung

Projekt:

LV:

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
----	-----------------------	-------	---------	--------------------	-------------------

Steinreinigung

Vornässen der Natursteine bis zur Sättigung; Auftragen eines flußsäurefreien Reinigungsmittels; Abstrahlen der Fassade mit kaltem Wasser (Druck ca. 150-200 bar); Nachwaschen der gereinigten Flächen, bis keine Schaumbildung mehr auftritt sowie das Waschwasser neutral ist.

_____ m2 _____

Fenster- und Türabklebungen

Wasserdichtes Abkleben der Fenster und Türen zum Schutz vor Einwirkung des Reinigungsmittels mit extra starken PE-Folien

_____ Stck. _____

Auffangwannenbau

Aufbauen, Vorhalten und Abbauen einer wasserdichten Auffangwanne zum Erfassen des anfallenden Reinigungsabwassers.

Die Wanne muß an der gesamten Gerüstbreite abdecken.

_____ lfm. _____

Schmutzwasserreinigungsanlagen

Aufstellen und Vorhalten einer bauartzugelassenen mobilen Schmutzwasserreinigungsanlage zur Neutralisation, Schwermetallausfällung und Filtrierung des Reinigungsabwassers zur Erreichung der kommunalen Abwassergrenzwerte. Das aufbereitete Abwasser soll dem Hochdruckreiniger zurückgeführt werden (Kreislaufbetrieb). Gestellung des Fachpersonals zur Bedienung der Anlage und Durchführung der Eigenüberwachungsanalytik gemäß Eigenkontrollverordnung (EKVO).

_____ Tag _____

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
----	-----------------------	-------	---------	--------------------	-------------------

Entsorgung des Sondermülls

Entsorgung des aus der Schmutzwasserreinigungsanlage und der Auffangwanne anfallenden Materials einschl. Transport zur zuständigen Sondermülldeponie inkl. der Deponiegebühren. Der Entsorgungsnachweis ist unaufgefordert einzureichen.

_____ pauschal _____

Einholen der behördlichen Genehmigung

Beantragung aller erforderlichen Genehmigungen, die an der Baustelle zum Einleiten des gereinigten Abwassers in die öffentliche Kanalisation erforderlich sind inkl. der anfallenden Verwaltungsgebühren.

_____ pauschal _____

Hydrophobierung

Hydrophobierung der gereinigten trockenen Flächen durch Auftragen eines geeigneten Imprägnierungsmittels auf Silanbasis. Ausführung: 2x naß in naß.

_____ pauschal _____